



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยปู่ หมู่ที่ 1 บ้านท่าโสม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 796.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.20 เมตร ปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3,184.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ท่าโสมเลขที่ 7/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยปู่ หมู่ที่ 1 บ้านท่าโสม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 796.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.20 เมตร ปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3,184.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสมและคณะกรรมการราคากลางได้กำหนดราคากลางในการก่อสร้างดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน 1,958,579.79 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์)

รายละเอียดการกำหนดราคากลางปรากฏตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ ปร.4 และปร.5) แนบท้ายประกาศ

จึงประกาศราคากลางมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน กันยายน 2564

(ลงชื่อ).....

(นายวิชุด สุนทวนิค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ตร.ถ.๐๒๕-๐๐๒ ขอยปู่ยี่

บ้านท่าโสม หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าโสม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๑๕,๐๐๐ บาท (งบประมาณดังกล่าวเป็นเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจฯ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ )

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๙๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๑๘๔ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง

จังหวัดตราด ตามแบบ อบต.ท่าโสม เลขที่ ๗/๒๕๖๔

๔. ราคาากลางที่ได้รับอนุมัติ ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๙๕๘,๕๗๙.๗๙ บาท

(หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๕.๑ รายละเอียดในแบบ พร.๔ , แบบ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๑. นางสาววันทนา	ชาวม	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	เป็นประธาน
๒. นายพรเทพ	ฉาบกังวล	นายช่างโยธา รก.ผอ.กองช่าง	กรรมการ
๓. นางสาวสุจิตรา	วงศ์เงินเพชร	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ประเภทงาน งานทาง


ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง คร.ถ.025-002 ซอยปู้ยี่ บ้าน ท่าโสม หมู่ที่ 1 ตำบล ท่าโสม  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 796.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ 3,184.00 ตารางเมตร  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ตามแบบของ อบต.ท่าโสม เลขที่ 7 / 2564

สรุปประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง	1,400,586.24	1.3984	1,958,579.79	Factor F - เงินค่วงหน้าจ่าย ...0..% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ...5..% - เงินประกันผลงานหัก ...0..% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ...7..%	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,958,579.79	บาท	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,958,579.79	บาท (ราคากลาง)	
ตัวอักษร (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)						
ระยะทางก่อสร้าง	0.796	กม.	เฉลี่ยราคา ม. ละ	2,460.52	บาท	
				เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ	615.13	บาท

 ..... ประมาณราคา

(นายพรเทพ ฉาบกังวล)


นายช่างโยธา อบต.ท่าโสม

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าโสม

 .....เห็นชอบ

(นางสาวสุนีย์ โกสกุล)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม


 .....อนุมัติ


(นายวิจิต สุนทวนิค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 .....กรรมการ

 .....กรรมการ

 .....กรรมการ

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

แบบ ปร.4

ชื่อ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ตร.ถ.025-002 ซอยปู่บ้าน ท่าโสม หมู่ที่ 1 ตำบล ท่าโสม  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 796.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ 3,184.00 ตารางเมตร  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ตามแบบของ อบต.ท่าโสม เลขที่ 7 / 2564

ระยะทางดำเนินการก่อสร้าง 0.796 กม.

ดำเนินการก่อสร้าง ช่วง กม.ที่ 2 + 665 ถึง กม.ที่ 3 + 461

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ประเภทงานทาง							
	1.1 งานวางป่าและขุดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	3,980.00	1.76	7,004.80	1.3984	9,795.51	9,795.51
	1.2 งานปรับเกลี่ยแต่งบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	3,980.00	11.27	44,854.60	1.3984	62,724.67	62,724.67
	1.3 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	159.20	372.09	59,236.72	1.3984	82,836.62	82,836.62
	1.4 งานไหล่ทาง (SHOULDER)	ลบ.ม.	159.20	100.00	15,920.00	1.3984	22,262.52	22,262.52
	1.5 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	3,184.00	370.96	1,181,136.64	1.3984	1,651,701.47	1,651,701.47
	1.6 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	60.00	209.05	12,543.00	1.3984	17,540.13	17,540.13
	1.7 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	256.00	148.83	38,100.48	1.3984	53,279.71	53,279.71
	1.8 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	796.00	52.50	41,790.00	1.3984	58,439.13	58,439.13
	รวม				1,400,586.24			1,958,579.76