



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยท่าโสมล่าง-ท่าประดู่ หมู่ที่ 1 บ้านท่าโสม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 775.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.20 เมตร ปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3,114.53 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ท่าโสมเลขที่ 23/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยท่าโสมล่าง-ท่าประดู่ หมู่ที่ 1 บ้านท่าโสม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 775.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.20 เมตร ปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3,114.53 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม และคณะกรรมการราคากลางได้กำหนดราคากลางในการก่อสร้างดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 1,923,806.20 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยหกบาทยี่สิบสตางค์)

รายละเอียดการกำหนดราคากลางปรากฏตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ ปร.4 และปร.5) แนบท้ายประกาศ

จึงประกาศราคากลางมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กันยายน 2564

(ลงชื่อ).....

(นายวิจิต สุนทวนิค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยท่าโสมล่าง-ท่าประตู หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าโสม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๘๕,๐๐๐ บาท (งบประมาณดังกล่าวเป็นเงินงบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของรัฐบาล)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงดินไหล่ทางข้างละ

๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓,๑๑๔.๕๓ ตารางเมตร
ตามแบบ อบต.ท่าโสม เลขที่ ๒๓/๒๕๖๔

๔. ราคาากลางที่ได้รับอนุมัติ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๙๒๓,๘๐๖.๒๐ บาท

(หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยหกบาทยี่สิบสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๕.๑ รายละเอียดในแบบ ปร.๔ , แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๑. นางสาววันทนา	ชาวคม	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	เป็นประธาน
-----------------	-------	-----------------------	------------

๒. นายพรเทพ	ฉาบกังวล	นายช่างโยธา รก.ผอ.กองช่าง	กรรมการ
-------------	----------	---------------------------	---------

๓. นางสาวสุจิตรา	วงศ์จินเพ็ชร	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
------------------	--------------	---------------	---------

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ประเภทงาน งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าโสมล่าง-ท่าประดู่ หมู่ 1 บ้านท่าโสม ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 775.00 ม. หนา 0.15 ม.

พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.50 ม. หนา 0.20 ม. ปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3,114.53 ตร.ม.


ตามแบบของ อบต.ท่าโสม เลขที่ 23 / 2564

สรุปประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,375,719.54	1.3984	1,923,806.20	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย ...0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ...5.0% - เงินประกันผลงานหัก ...0.0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ...7.0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,923,806.20	บาท
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,923,806.20	บาท (ราคากลาง)
ตัวอักษร (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยหกบาทยี่สิบสตางค์)					
ระยะทางก่อสร้าง	0.775 กม.		เฉลี่ยราคา ม. ละ	2,482.33	บาท
			เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ	617.68	บาท




.....ประมาณราคา

(นายพรเทพ ฉาบกิ่งวาล)

นายช่างโยธา อบต.ท่าโสม

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าโสม



.....เห็นชอบ

(นางสาวสุนีย์ โกสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม



.....อนุมัติ

(นายวิชุด สุนทวนิค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



.....กรรมการ



.....กรรมการ



.....กรรมการ

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

แบบ ปร.4

ชื่อ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบทำโสมล่าง-ทำประตู หมู่ 1 บ้านท่าโสม ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 775.00 ม. หน้า 0.15 ม.
พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.50 ม. หน้า 0.20 ม. ปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 3,114.53 ตร.ม.
ตามแบบของ อบต.ท่าโสม เลขที่ 23 / 2564

ระยะทางดำเนินการก่อสร้าง 0.775 กม.

ดำเนินการก่อสร้าง ช่วง กม.ที่ 0 + 346 ถึง กม.ที่ 1 + 121

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ประเภทงานทาง							
	1.1 งานวางป่าและขุดคอ ขนาดเบา	ตร.ม.	3,875.00	1.76	6,820.00	1.3984	9,537.08	9,537.08
	1.2 งานปรับเกลี่ยแต่งบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	3,875.00	11.27	43,671.25	1.3984	61,069.87	61,069.87
	1.3 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	155.72	376.31	58,598.99	1.3984	81,944.82	81,944.82
	1.4 งานไหล่ทาง (SHOULDER)	ลบ.ม.	155.00	100.00	15,500.00	1.3984	21,675.20	21,675.20
	1.5 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	3,114.53	371.97	1,158,511.72	1.3984	1,620,062.78	1,620,062.78
	1.6 รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	71.85	209.05	15,020.24	1.3984	21,004.30	21,004.30
	1.7 รอยต่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	248.00	148.83	36,909.84	1.3984	51,614.72	51,614.72
	1.8 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	775.00	52.50	40,687.50	1.3984	56,897.40	56,897.40
	รวม				1,375,719.54			1,923,806.17